

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.  
Bana Josipa Jelačića 65  
Đakovo  
OIB:04829242916

# **GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA**

Đakovo, lipanj 2019. godine

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

### U V O D:

Trgovačko društvo Đakovački vodovod d.o.o. osnovano je 01.04.1986. godine,

OIB: 04829242916 sjedište društva je Bana Josipa Jelačića 65, Đakovo.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. za komunalne djelatnosti upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku na temelju rješenja Tt-02/1097-2 MBS-030057970

Članovi Društva raspolažu sa slijedećim ulozima:

1. GRAD ĐAKOVO	52.736.200,00 kn	ili	54,81 %
2. Općina Satnica Đakovačka	4.694.400,00 kn	ili	4,88 %
3. Općina Drenje	6.038.100,00 kn	ili	6,28 %
4. Općina Levanjska Varoš	2.466.100,00 kn	ili	2,57 %
5. Općina Semeljci	10.296.400,00 kn	ili	10,70 %
6. Općina Strizivojna	4.875.800,00 kn	ili	5,07 %
7. Općina Punitovci	3.627.900,00 kn	ili	3,77 %
8. Općina Viškovci	3.848.000,00 kn	ili	3,99 %
9. Općina Gorjani	3.426.800,00 kn	ili	3,56 %
10. Općina Tmava	3.944.900,00 kn	ili	4,09 %
11. Deset (10) ovlaštenika na poslovnom udjelu	273.200,00 kn	ili	0,28 %

---

**u k u p n o:** **96.227.800,00 kn** ili **100,00 %**

Predmet poslovanja Društva – djelatnosti temeljem upisa u Trgovačkom sudu

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju
- Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
- Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

Djelatnost iz predmetnih poslovanja obavljaju slijedeće poslovne jedinice:

1. PJ VODOOPSKRBA
2. PJ ODVODNJA
3. PJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE – obavljaju za sve poslovne jedinice računovodstveno-financijske i kadrovske poslove

Đakovački vodovod d.o.o. na dan 31. 12. 2018. godine temeljem ugovora o radu imao je 65 radnika.

### Struktura zaposlenih

Stručna sprema	31.12.18	31.12.17
VSS	7	7
VSS	5	5
SSS	43	41
NSO-KV-PKV-NKV	10	12
<b>Ukupno</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

Sve poslove i aktivnosti iz svog djelokruga rada sa navedenim brojem radnika, koristeći vozila, radne strojeve i alate, tvrtka je uspješno i pravovaljano obavljala bez većih primjedbi korisnika komunalnih usluga.

U 2018. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 14.284.213 kn što je u odnosu na 2017. godinu smanjenje za 32.051 kn.

Ukupni rashodi su iskazani u 2018. godini u iznosu od 14.244.322 kn što predstavlja smanjenje za 51.607 kn u odnosu na 2017. godinu.

Društvo je za 2018. godinu iskazalo dobit u iznosu od 39.891 kn prije oporezivanja.

Ostvareni financijski rezultati po organizacijskim jedinicama za 2018. godinu

R B	ELEMENTI	ORGANIZACIJSKA JEDINICA		UKUPNO
		vodoopskrba	odvodnja	
1	UKUPNI PRIHODI	12.284.517	1.999.696	14.284.213
2	UKUPNI RASHODI	11.170.760	3.073.562	14.244.322
3	<b>DOBIT</b>	<b>1.113.757</b>		
4	<b>GUBITAK</b>		<b>1.073.866</b>	
	<b>DOBIT</b>			<b>39.891</b>

Porez na dobit iznosi 23.323 kn za 2018.

Nakon oporezivanja prihod iznosi 16.568 kn za 2018. godinu.

Đakovački vodovod i dalje nastoji održavati odlične odnose sa Hrvatskim vodama, Gradom, Općinama, Fondom za regionalni razvoj i Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva oko financiranja novih projekata za 2019. godinu.

Kao najvažniji cilj 2019. godine nameće se financijska stabilnost i likvidnost, odnosno solventnost. Prioritet je sigurna i redovna opskrba pitke vode, te pouzdani sustav odvodnje. Kvaliteta vode je sukladna prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a sustav vodoopskrbe i odvodnje zadovoljava sve potrebe potrošača kako po pitanju kapaciteta tako i po pitanju kvalitete.

Društvo je u 2018. godini uredno plaćalo svoje obveze prema dobavljačima.

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost trgovačkog društva za pravodobno namirenje obveza. Sve obveze, a posebno obveze za poreze i doprinose (porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, doprinose iz i na plaće) te plaće radnicima podmirivane su na vrijeme. Žiro-račun tijekom 2018. godine nije bio blokiran.

### Izvješće o tijeku poslova i stanju Društva

Tijek poslova i stanje Društva prikazani su u financijskim izvještajima i bilješkama, kroz promjene strukture prihoda i rashoda i stanja imovine i izvora.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.  
Godišnje izvješće društva

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**

	2017.	2018.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	12.046.908	12.414.339
Ostali poslovni prihodi	1.971.131	1.792.696
	<b>14.018.039</b>	<b>14.207.035</b>
Troškovi sirovina i materijala	(1.988.144)	(1.976.911)
Troškovi vanjskih usluga	(1.058.508)	(1.162.019)
Troškovi osoblja	(5.591.553)	(5.838.869)
Amortizacija	(4.181.132)	(4.253.166)
Ostali troškovi	(1.014.705)	(883.718)
Vrijednosna usklađenja potraživanja	(20.322)	-
Ostali poslovni rashodi	(441.279)	(129.489)
	<b>(14.295.643)</b>	<b>(14.244.172)</b>
<b>Rezultat iz redovnog poslovanja</b>	<b>(277.604)</b>	<b>(37.137)</b>
Financijski prihodi	298.225	77.178
Financijski rashodi	(286)	(150)
<b>Rezultat iz financijskog poslovanja</b>	<b>297.939</b>	<b>77.028</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>14.316.264</b>	<b>14.284.213</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>(14.295.929)</b>	<b>(14.244.322)</b>
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>20.335</b>	<b>39.891</b>
Porez na dobit	(7.349)	(23.323)
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>12.986</b>	<b>16.568</b>

**ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.**  
**Godišnje izvješće društva**

**BILANCA**

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>
Nematerijalna i materijalna imovina	169.332.550	182.259.549
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>169.332.550</b>	<b>182.259.549</b>
Zalihe	582.310	578.971
Potraživanja od kupaca	4.812.225	4.411.358
Ostala kratkoročna potraživanja	1.536.481	1.225.384
Dani zajmovi, depoziti i sl.	4.000	4.000
Novac	1.812.107	3.767.935
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>8.747.123</b>	<b>9.987.648</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>178.079.673</b>	<b>192.247.197</b>
Upisani kapital	96.227.800	96.227.800
Kapitalne rezerve	985.450	985.449
Preneseni gubitak	(15.235.315)	(15.222.328)
Dobit tekuće godine	12.986	16.568
<b>Kapital</b>	<b>81.990.921</b>	<b>82.007.489</b>
Obveze prema dobavljačima	1.244.271	148.721
Ostale kratkoročne obveze	2.103.725	2.515.572
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>3.347.996</b>	<b>2.664.293</b>
<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>92.740.757</b>	<b>107.575.415</b>
<b>PASIVA</b>	<b>178.079.674</b>	<b>192.247.197</b>

**Izvješće o likvidnosti i rentabilnosti**

Društvo je tijekom 2018. godine nastojalo biti likvidno i solventno, pa se obveze podmiruju u dogovorenim rokovima, a višak novca zadržan je na računima banaka.

**Politika zaštite okoliša**

Politika zaštite okoliša u Društvu je da djelatnici stalno budu svjesni brige za okoliš i da osiguraju stalan doprinos njegovoj zaštiti i unapređenju, kao i radne okoline u kojoj rade.

Razvrstavamo opasni i neopasni otpad te isti zakonski zbrinjavamo.

**Događaji nakon datuma bilance**

Nakon datuma Bilance nije bilo drugih značajnijih događaja koji bi imali utjecaja na financijski položaj Društva.

**ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.**  
**Godišnje izvješće društva**

**I POSLOVNA JEDINICA VODOOPSKRBA**

Vodoopskrbno područje Đakovo

Vodoopskrbno područje Đakovo (VP Đakovo) odnosi se na uslužno područje za koje je nadležna tvrtka Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo, a obuhvaća 58 naselja (56 naselja na području Osječko-baranjske županije i 2 naselja na području Brodsko-posavske županije).

Vodoopskrbni sustav Đakovo (VS Đakovo) je vodoopskrbni sustav središnjeg dijela VP Đakovo, tj. najveći samostalni sustav unutar VP Đakovo. Okosnicu vodoopskrbnog sustava Đakovo čini vodocrpilište Trslana koja opskrbljuje grad Đakovo i naselja: Kuševac, Budrovci, Selci Đakovački, Piškorevci, Viškovci, Gašinci, Kondrić, Satnica Đakovačka, Gorjani, Strizivojna, Vrpolje, Čajkovci, Novi Perkovci, Dragotin, Svetoblažje, Tmava, Lapovci, Đurđanci, Široko Polje, Josipovac Punitovački, Jurjevac i Punitovci.

Vodoopskrbno područje Đakovo se sastoji i od podsustava: Semeljci, Ivanovci, Breznica Đakovačka i Kućanci Đakovački.

Kućanci Đakovački je novoizgrađeni vodoopskrbni podsustav u općini Drenje, koji je sa radom započeo u kolovozu 2013. godine.

Područje pružanja usluga u nadležnosti Đakovački vodovod d. o. o.			
Vodoopskrbni sustav Đakovo sa podsustavima:	Naselje	Vodocrpilište	Napomene
Đakovo	Budrovci	Trslana, Šumarija	Najveći samostalni sustav unutar vodoopskrbnog područja Đakovo. Crpilište Trslana je kapaciteta Q = 82 l/s. Crpilište Šumarija je kapaciteta Q = 13 l/s.
	Čajkovci		
	Dragotin		
	Đurđanci		
	Gašinci		
	Gorjani		
	Josipovac Punitovački		
	Jurjevac		
	Kondrić		
	Kuševac		
	Lapovci		
	Novi Perkovci		
	Piškorevci		
	Punitovci		
	Satnica Đakovačka		
	Selci Đakovački		
	Strizivojna		
	Svetoblažje		
Široko Polje			
Tmava			
Vrpolje			
Viškovci			
Ivanovci	Ivanovci Tomašanci	Ivanovci	Kapacitet izvorišta je Q = 17 l/s. Kapacitet uređaja za kondicioniranje 5 l/s
Kućanci Đakovački	Drenje	Kućanci Đakovački	Kapacitet izvorišta je Q = 11,5 l/s. Kapacitet

**ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.**  
**Godišnje izvješće društva**

	Kučanci Đakovački		uređaja za kondicioniranje vode je Q = 10 l/s.
	Mandićevac		
	Preslatinci		
	Pridvorje		
	Slatinik Drenjski		
Semeljci	Forkuševci	Semeljci	Kapacitet izvorišta je Q = 50 l/s. Kapacitet uređaja za kondicioniranje vode je Q = 25 l/s.
	Kešinci		
	Koritna		
	Mrzović		
	Semeljci		
	Vrbica		
	Vučevci		
Breznica Đakovačka	Breznica Đakovačka	Breznica Đakovačka	Kapacitet izvorišta je Q = 3 l/s.
	Levanjska Varoš		

Jedan od osnovnih ciljeva Đakovačkog vodovoda d.o.o. je poboljšati postojeće stanje vodoopskrbnog područja, odnosno objediniti sve podsustave u jedinstveni vodoopskrbni sustav, kako bi se osigurala dostatna vodoopskrba svim naseljima uz smanjenje vodnih gubitaka i potrošnju energije na rad crpnih stanica. Prioritetni zadaci Đakovačkog vodovoda d.o.o. su unapređenje aktivnosti održavanja postojećeg sustava, te smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži. Ukupna dužina vodoopskrbnih cjevovoda je cca 480 km, dužina cjevovoda je procijenjena jer ne postoji geodetski snimak vodovodne mreže.

Za 2019. godinu u vodoopskrbi je predviđeno priključenje i izrada 150 priključaka na vodovodnu mrežu.

#### **KAPACITETI VODOSPREMA**

- 2 vodospreme u Đakovu i to 2 x 200 m<sup>3</sup> i 2 x 1500 m<sup>3</sup>
- 1 vodosprema u općini Semeljci od 200 m<sup>3</sup>
- 1 vodosprema na crpilištu Ivanovci od 150 m<sup>3</sup>

**ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.**  
Godišnje izvješće društva

**BROJ POTROŠAČA PREMA OPĆINAMA U 2018.GODINI**

Broj potrošača po općinama	Domaćinstva	Poslovni prostor
Đakovo i prig.naselja	8.678	1.009
Gorjani	445	44
Viškovci	437	36
Strizivojna	447	45
Satnica Đakovačka	432	31
Semeljci	1.255	85
Levanjska Varoš	74	14
Trnava	300	33
Vrpolje	488	67
Punitovci (Jurjevac)	268	15
Općina Drenje	153	19
<b>UKUPNO</b>	<b>12.977</b>	<b>1398</b>

Na vodovodnu mrežu do sada je priključeno 14.375 potrošača, od toga 12.977 domaćinstava i 1.398 pravnih osoba.

**POTROŠNJA VODE U 2018. GODINI PREMA OPĆINAMA**

- m<sup>3</sup>

Naziv	Domaćinstvo	Privreda	Ukupno
Grad Đakovo	916.471	185.779	1.102.250
Općina Semeljci	117.901	16.015	133.916
Općina Vrpolje	50.931	6.719	57.650
Općina Strizivojna	51.956	9.152	61.108
Općina Satnica Đakovačka	39.149	7.338	46.487
Općina Gorjani	30.831	3.302	34.133
Općina Viškovci	43.688	3.131	46.819
Općina Trnava	28.201	5.680	33.881
Općina Levanjska Varoš	5.528	1.869	7.397
Općina Punitovci	9.767	1.261	11.028
Općina Drenje	8.420	2.437	10.857
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.302.843</b>	<b>242.683</b>	<b>1.545.526</b>

U 2018. godini fakturirano je ukupno 1.545.526 m<sup>3</sup> vode što je što je za 35.419 m<sup>3</sup> manje nego u 2017. godini.  
U 2018. godini ukupno je 840.650 m<sup>3</sup> otpadne vode .



# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

### POSLOVNA JEDINICA ODVODNJA

#### 1. Organizacija i nadležnost

Poslovna jedinica odvodnja sastavni je dio Đakovačkog vodovoda d.o.o.

Poslovna jedinica odvodnja u svom sastavu ima 6 radnika, te rukovoditelja PJ odvodnja.

PJ odvodnja obavlja sve poslove vezane za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda što podrazumjeva:

- održavanje kanalizacijskih uređaja
- izgradnja građevinskih objekata koji se ne smatraju složenim
- održavanje sustava mješovite odvodnje
- održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda

#### 2. Postojeće stanje odvodnje na području služnosti Đakovačkog vodovoda d.o.o.

##### 2.1. Aglomeracija Đakovo

Područje aglomeracije Đakovo karakterizira središnje naselje Đakovo s 19.491 stalnih stanovnika prema popisu stanovništva RH iz 2011., te šest prigradskih naselja u prstenu oko naselja Đakovo, veličine između 580 i 1907 stanovnika (Tablica 7.). Od ranije je odvodnja bila izgrađena samo u većem dijelu središnjeg naselja Đakovo. Izgradnja sustava odvodnje u nekim prigradskim naseljima započela je prije desetak godina, te je ista dovršena u 2014. godini (Kuševac, Ivanovci Đakovački i Satnica Đakovačka), dok u drugim prigradskim naseljima (Selci Đakovački, Piškorevci, Budrovci) ista nije izgrađena.

TABLICA 7. STANOVNIŠTVO AGLOMERACIJE ĐAKOVO I STANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE U SVIM NASELJIMA

Naselje	Broj stalnih stanovnika (2011.)	Stanje sustava odvodnje	Vrsta sustava odvodnje
Budrovci	1.260	Planiran	Razdjeljni
Đakovo	19.491	99% postojeći, priključenost 99%, dotrajao	Uglavnom mješoviti, manjim dijelom razdjeljni
Ivanovci Đakovački	580	100% postojeći, priključenje stanovništva u tijeku	Razdjeljni
Kuševac	1.028	100% postojeći, priključenje stanovništva u tijeku	Razdjeljni
Piškorevci	1.907	Planiran	Razdjeljni
Selci Đakovački	1.796	Planiran	Razdjeljni
Satnica Đakovačka	1.432	100% postojeći, priključenje stanovništva u tijeku	Razdjeljni

Glavni su problemi aglomeracije Đakovo ispuštanje otpadnih voda bez pročišćavanja, loše stanje kanalizacijske mreže te prisutnost velikih količina tuđih voda (infiltracijske vode, površinske vode), a koje znatno razrjeđuju komunalne otpadne vode. U naseljima u kojima nema funkcionalne odvodnje, ista se rješava uglavnom direktnim ispuštanjem u obližnje kanale i vodotoke ili septičkim jamama iz kojih se dio infiltrira, dio otječe u vodotoke.

Na području aglomeracije Đakovo postotak priključenosti na sustav odvodnje (tzv. stopa priključenosti) je nizak. Od ukupno 27.494 stanovnika prema Popisu stanovništva 2011. godine,

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

njih 19.584 njih priključeno je na sustav (71,0%), i skoro svi su ti priključci smješteni u Đakovu. U tijeku je priključenje stanovništva u naseljima Satnica Đakovačka, Ivanovci Đakovački i Kuševac, obzirom da je ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe koja uključuje kućne priključke u 2019. možemo očekivati povećanje priključenosti na 76%. Ta je situacija detaljnije prikazana u tablici u nastavku (Tablica 8).

TABLICA 8. STANJE PRIKLJUČENOSTI STANOVNIŠTVA NA SUSTAV ODVODNJE PRIJE PROVEDBE PROJEKTA ĐAKOVO (2017.)

Naselje	Ukupan broj stanovnika 2018.	Ukupan broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje (2018.)	Postotak priključenosti 2018.	Ukupan broj stanovnika priključenih na sustav odvodnje (2019.)	Postotak priključenosti 2019.
Budrovci	1.260	0	0%	0	0%
Đakovo	19.491	19.296	99%	19.296	99%
Ivanovci Đakovački	580	63	11%	174	30%
Kuševac	1.028	126	12%	308	30%
Piškorevci	1.907	0	0%	0	0%
Selci Đakovački	1.796	0	0%	0	0%
Satnica Đakovačka	1.432	99	7%	1.289	90%
UKUPNO	27.494	19.584	71%	21.067	77%

### 2.1.1. Naselje Budrovci

Naselje Budrovci, jugoistočno od Đakova, nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke.

### 2.1.2. Naselje Đakovo

Đakovo je u velikoj mjeri pokriveno kanalizacijskom mrežom mješovitog načina odvodnje. Ukupno je do sada izgrađeno cca 76.229 m kanalizacijske mreže s četiri crpne stanice, što je dovoljno da se pokriju trenutno izgrađena područja.

Kanalizacijski sustav samog naselja Đakovo funkcionira gotovo u cijelosti gravitacijskim načinom odvodnje. Osnovna koncepcija je bazirana na glavnim kolektorima, uz napomenu da se sekundarna kanalizacijska mreža priključuje preko rasteretnih objekata – kišnih preljeva. Glavni kolektor završava privremenim ispustom u kanal Ribnjak cca 1.300 m od lokacije planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Od mjesta privremenog ispusta do planiranog UPOVa izveden je, paralelno s kanalom Ribnjak, betonski kolektor DN600/DN800, koji trenutno nije u funkciji. Glavni recipijent otpadnih voda Đakova kanal Ribnjak je pritoka vodotoka Jošave s ulijevom nizvodno u vodotok Biđ.

Sustav odvodnje je dijelom dotrajao, tako da je na određenim dionicama prisutno veliko infiltriranje podzemnih voda u cjevovode kroz pukotine i oštećenja na spojevima kanalske mreže). Također postoji i velika vjerojatnost da se u sustav odvodnje grada Đakova ulijevaju i pojedini potoci čiji je osnovni tok prekinut u pojedinim fazama urbanizacije grada. U postojećem stanju aktivan je određeni broj ispusta preko kojih se otpadna voda u nepročišćenom obliku ispušta u okoliš, odnosno u otvorene kanale meliorativne odvodnje od kojih neki presijecaju naseljeno područje samog grada Đakova (kanal Knija).

U kolovozu 2013. godine završena je kampanja terenskih ispitivanja kroz mjerenje brzine tečenja, dubine vode i protoka unutar cjelovitog sustava prikupljanja i odvodnje.

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

---

Mjerenja su vršena kontinuirano u periodu od 3 mjeseca, te su obuhvaćeni kišni i sušni periodi (od 20. svibnja do 21. kolovoza 2013. godine). Osnovni zaključci konzultanta (Građevinski fakultet iz Zagreba) su da je prisutno generiranje značajnijih količina tuđih voda na pojedinim dionicama. Ukupno se na razini sustava u cjelini generira količina tuđih voda unutar raspona 25 l/s (izrazito sušno razdoblje s niskom razinom podzemnih voda) do 75 l/s (vlažno razdoblje s višom razinom podzemnih voda).

Analizom prostorne raspodjele generiranja tuđih voda izdvojene su kritične dionice sustava za koje je dan prijedlog provođenja dodatnih terenskih ispitivanja uz detaljno snimanje kamerom. Snimanje kanalske mreže samohodnom kamerom provedeno je u periodu od 1.10.2013. do 13.12.2013. godine. Izvršitelj je duž snimljenih dionica registrirao sva oštećenja na kanalskoj mreži i definirao njihove mikrolokacije.

Snimke su potvrdile veći dio prethodno donesenih zaključaka vezanih uz relativno loše stanje (vodopropusnost) kanalske mreže na pojedinim dionicama. Na svim se dionicama radi o betonskim cijevima veće starosti s uočenim brojnim oštećenjima i nepravilnostima – prodori korijenja, loše izvedeni priključci, razmaknuti spojevi, puknuća cijevi i dr. Napominje se da su loše izvedeni priključci kontinuirano prisutni duž gotovo svih snimljenih dionica, dok se ostala oštećenja (puknuća cijevi, prodori korijenja, razmaci na spojevima) pojavljuju mjestimično.

Samo je duž snimljene dionice Pašin prolaz uočeno kontinuirano loše stanje koje se ogleda kroz veći broj puknuća cijevi (prvenstveno u tjemenu) i razmacima na spojevima.

### **2.1.3. Naselja Kuševac i Ivanovci Đakovački**

Naselja Kuševac i Ivanovci Đakovački su spojena i dijelom se međusobno preklapaju, pa se ista promatraju kao cjelina. Smještena su sjeverno od Đakova i trenutno imaju novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu na gotovo cijelom području naselja, koja još nije puštena u funkciju. Izgrađena mreža je razdjelnog tipa. Ukupno je izgrađeno oko 12 km gravitacijske mreže i oko 4,2 km tlačne mreže s osam crpnih stanica.

Trenutno se u cijelom naselju zbrinjavanje otpadnih voda provodi individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Očekuje se da će se do kraja 2019. godine na sustav odvodnje spojiti oko 30% korisnika.

### **2.1.4. Naselje Piškorevci**

Naselje Piškorevci, južno od Đakova, nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu.

Zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke.

### **2.1.5. Naselje Selci Đakovački**

Naselje Selci Đakovački, zapadno od Đakova, nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu, osim u Grobljanskoj ulici, međutim ista nije u funkciji jer nije izgrađen glavni kolektor i priključenje na odvodnju naselja Đakovo. Zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke.

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

---

Izgradnja preostalog dijela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački riješiti će se kroz realizaciju projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo. Javni natječaj za izgradnju istoga je raspisan te se početak radova predviđa u 2018. godini

### 2.1.6. Naselje Satnica Đakovačka

Naselje Satnica Đakovačka, smješteno sjeverozapadno od grada Đakova, ima novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu na gotovo cijelom području naselja, koja još nije puštena u funkciju. Izgrađena mreža je razdjelnog tipa. Ukupno je izgrađeno oko 12,2 km gravitacijske mreže i oko 1,7 km tlačne mreže s osam crpnih stanica. Trenutno se u cijelom naselju zbrinjavanje otpadnih voda provodi individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke. Očekuje se da će se do kraja 2019. godine na sustav odvodnje spojiti oko 90% korisnika.

U naselju Satnica Đakovačka je naknadno projektirana i izvedena kanalizacijska mreža financirana u sklopu aglomeracije Gašinci. Novoizgrađena kanalizacija je duljine cca 0,8 km s kojom je pokriven i preostali dio naselja Satnica Đakovačka sa kanalizacijskom mrežom.

### 2.1.7. Naselje Gašinci

Naselje Gašinci smješteno je zapadno od Đakova sa ukupno 691 stanovnika.

Naselje Gašinci prvobitno su bili zamišljeni kao zasebna aglomeracija, ali je nakon provedene tehnološko-ekonomske analize pokazano da je isplativije izgraditi tlačni vod od naselja Gašinci do naselja Selci, sa izmjenama crpnih stanica i tlačnih vodova u grobljanskoj ulici u Selcima Đakovačkim. Radovi na mreži odvodnje naselja Gašinci su završeni. Sam sustav je izveden kao razdjelni, gdje se cjevovodima odvodi fekalna voda dok se oborinske vode odvede otvorenim kanalima. Predviđeno opterećenje naselje Gašinci je 700 ES stanovnika, planira zbrinuti na UPOV-u Đakovo

Izrada projektne dokumentacije za spojni cjevovod je u tijeku.

U sustavu odvodnje naselja Gašinci izvedeni su odvojci za kućne priključke, potrebno je izvesti još revizijska okna kućnih priključaka.

## 2.1R. Razvojni planovi

### 2.1R.1. Naselje Đakovo

Većina predloženih izmjena danim tehničkim rješenjem vezana je uz nastojanja da se postojeći ispusti otpadnih voda u površinske melioracijske kanale koji su u sustavu odvodnje, mijenjaju u ispuste manje zagađenih ("čistih") oborinskih voda. Na lokacijama postojećih ispusta će se mješoviti sustav odvodnje rasterećivati od viška kišnog dotoka, a sušni dotok (odnosno dvostruki sušni dotok tijekom kišnog razdoblja) će se crpiti i prebaciti u postojeće ili nove transportne kolektore prema uređaju za pročišćavanje. Kako bi se sustav rasteretio oborinskog dotoka sakupljenog na širem slivnom području izvan samoga grada, koji se u postojećem stanju iz kanala Kajzerica upušta u predmetni sustav grada, predviđena je izgradnja novih dionica koje će isključivo biti u funkciji transporta oborinskog dotoka, od kanala Kajzerica sve do kanala Ribnjak.

Postojeći ispust mješovitog dotoka otpadnih voda u zapadnom dijelu grada (zapadni kraj Ulice Franje Račkog) preuzet će funkciju ispusta viška oborinskih voda koje dotječu u crpnu stanicu CS Zapad. S pripadnog slivnog područja (zapadni dio Ulice Franje Račkog) u CS Zapad dotječe mješoviti dotok otpadnih voda (sanitarne i oborinske otpadne vode). U CS Zapad se, također, uljevaju i sanitarne otpadne vode iz tlačnog sustava Selci Đakovački. Količine mješovitog dotoka,

## ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

### Godišnje izvješće društva

---

jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku, transportiraju se tlačnim cjevovodom u sustav odvodnje grada Đakova (u razdjelno okno smješteno u središnjem dijelu Ulice Franje Račkog). Preostali višak oborinskog dotoka prelijeva se iz sabirnog bazena CS Zapad kroz postojeći ispust u obližnji otvoreni kanal.

U postojećem stanju u jugozapadnom dijelu grada (južni kraj Ulice biskupa Antuna Mandića) u funkciji su dva ispusta mješovitog dotoka otpadnih voda (s obje ulične strane), preko kojih se otpadne vode ispuštaju u otvoreni melioracijski kanal (kanal Knija). U skladu s predloženim rješenjem, oba ispusta otpadne vode preuzet će novi kolektor mješovite otpadne vode Knija kojim će se mješoviti dotok s pripadnog slivnog područja usmjeriti u novoprojektirani gravitacijski kanal. U sklopu takvog rješenja, postojeći ispusti više neće imati funkciju.

Mješoviti dotok otpadnih voda generiran na zapadnom području grada Đakova se prikuplja u CS Sjeverozapad. Količine mješovitog dotoka, jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku, transportiraju se dalje tlačnim cjevovodom u smjeru CUPOV Đakovo. Preko kišnog prelivnog gravitacijskog cjevovoda koji je izveden u CS Sjeverozapad predmetni dio sustava rasterećuje se većeg dijela oborinskog dotoka. Višak oborinskog dotoka ispušta se u kolektor Kajzerica-Ribnjak.

U CS *Knija* predviđeno je dotjecanje projektiranog kolektora mješovite odvodnje, kao i mješovitog dotoka s pripadnog slivnog područja (gravitacijskim kanalima položenim sjevernim dijelom Ulice Petra Preradovića i Ulice Otona Ivekovića). Postojeći ispust se nalazi istočno od Ulice Petra Preradovića. Količine mješovitog dotoka, jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku koji se ulijeva u CS Knija, transportiraju se dalje tlačnim cjevovodom položenim preko kanala Ribnjak do revizijskog okna gravitacijskog cjevovoda položenog paralelno s otvorenim kanalom Ribnjak u smjeru uređaja za pročišćavanje.

CS *Zvečaj* prikuplja mješoviti dotok otpadnih voda generiran na zapadnom i jugozapadnom području grada Đakova. Količine mješovitog dotoka, jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku u CS Zvečaj, transportiraju se dalje tlačnim cjevovodom u sustav odvodnje grada Đakova u smjeru CUPOV Đakovo.

Preostali višak oborinskog dotoka prelijeva se iz sabirnog bazena CS Zvečaj kroz prelivni kanal u kolektor Kajzerica-Ribnjak.

Sve otpadne vode s podsustava odvodnje grada Đakova koji pokriva industrijsko područje (podsustavi 5 i 6) otjecat će do kolektora 7 uz postojeću željezničku prugu, te dalje do *prelivne građevine P3* uz kanal Ribnjak. Sve otpadne vode sa slivnog područja industrijske zone, zajedno s područjem koje gravitira kolektoru koji je položen ulicom Certisa dotječu u Kolektor 7. Kolektor 7 završava u kišnom prelivu P3 izvedenom neposredno prije kanala Ribnjak.

Predmetnim tehničkim rješenjem sustava odvodnje otpadnih voda grada Đakova predviđeno je razdvajanje oborinskog dotoka od preostalog sustava odvodnje otpadnih voda, a koji se u postojećem stanju ulijeva u sustav iz kanala Kajzerica. Razdvajanje je predviđeno u potpunosti kolektorom *Kajzerica-Ribnjak*. Tehničko rješenje predviđa da se početna dionica zatvorene kanalske mreže od uljeva kanala Kajzerica izvodi oblikovanjem s prigušnim dijelom na početnom dijelu predmetne dionice (DN 500). Na taj se način kontrolira maksimalni dotok oborinskih voda unutar sustava odvodnje grada. Izdvajanje predmetne dionice od ostatka sustava s kojim je u postojećem stanju povezana, bit će osigurano izgradnjom nove dionice gravitacijskog cjevovoda (DN 1000) dužine cca 130 m, koja se povezuje na postojeći cjevovod DN 1000 koji je nastavno položen do Ulice Kralja Petra Krešimira IV. U postojećem je stanju dionica postojećeg kolektora DN 1000 u nekoliko revizijskih okana povezana s paralelno položenim cjevovodom DN 1000. U skladu s budućim rješenjem, planira se potpuno razdvajanje navedena dva cjevovoda. Duž trase kolektora oborinskih voda Kajzerica- Ribnjak, na lokaciji križanja Ulice kralja Petra Krešimira IV, Ulice kralja Zvonimira i Ulice kneza Višeslava, rješenjem je predviđen spoj prelivnog cjevovoda iz crpne stanice CS Sjeverozapad, koja je u skladu s budućim rješenjem interpolirana na istoj lokaciji prethodno spomenutog križanja. CS Sjeverozapad prikuplja mješoviti dotok otpadnih

## ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

### Godišnje izvješće društva

---

voda generiran na zapadnom području grada Đakova. Količine mješovitog dotoka, jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku u CS Sjeverozapad, transportiraju se dalje tlačnim cjevovodom u sustav odvodnje grada Đakova (u razdjelno okno gravitacijskog cjevovoda položenog s istočne strane Ulice kralja Petra Krešimira IV) u smjeru CUPOV Đakovo. Preostali višak oborinskog dotoka prelijeva se iz sabirnog bazena CS Sjeverozapad kroz budući preljevni kanal u kolektor Kajzerica-Ribnjak.

Kolektor Kajzerica-Ribnjak izveden je u postojećem stanju (DN 1000 i DN 1100) i položen je duž Ulice kralja Petra Krešimira IV sve do križanja s Ulicom kardinala Alojzija Stepinca.

Kao i u uzvodnom dijelu predmetne dionice, predviđeno je potpuno razdvajanje od paralelnog kanala koji prolazi istom ulicom, a namijenjen je odvodnji mješovitog dotoka otpadnih voda sakupljenih na pripadajućem slivnom području i usmjerenih prema CUPOV Đakovo. Od Ulice k. A. Stepinca kolektor Kajzerica-Ribnjak je predviđen novim gravitacijskim cjevovodom (DN 1000) koji će biti položen duž cestovnog koridora Ulice Franje Račkog, zatim Ulice biskupa Josipa Čolnića, te dalje kroz zeleni pojas s istočne strane sportskog centra (Tenis kluba) do Ulice Zvečaj II. Na križanju Ulice Zvečaj I i Ulice Zvečaj II na predmetni kolektor Kajzerica-Ribnjak je predviđen spoj preljevnog cjevovoda iz crpne stanice CS Zvečaj, koja je, u skladu s predloženim rješenjem, interpolirana na istoj lokaciji prethodno spomenutog križanja. CS Zvečaj prikuplja mješoviti dotok otpadnih voda sakupljenih na jugozapadnom području grada Đakova. Količine mješovitog dotoka jednake su po iznosu dvostrukom sušnom dotoku u CS Zvečaj, i transportiraju se dalje tlačnim cjevovodom u sustav gravitacijske odvodnje grada Đakova, u postojeće razdjelno okno gravitacijskog cjevovoda položeno s istočne strane Ulice Zvečaj II, u smjeru CUPOV-a Đakovo. Preostali višak oborinskog dotoka prelijeva se iz sabirnog bazena CS Zvečaj kroz preljevni kanal u kolektor Kajzerica-Ribnjak, koji je na tom dijelu već u postojećem stanju i izveden u profilu DN 2400/1500 sve do posljednje dionice.

Posljednja dionica kolektora Kajzerica-Ribnjak planirana je okruglog poprečnog profila DN 1000 sve do ispusta u kanal Ribnjak - na lokaciji postojećeg kišnog preljeva P1.

Izuzev priključenja preljevnih kanala iz CS Sjeverozapad i CS Zvečaj, predviđeno je potpuno razdvajanje kolektora Kajzerica-Ribnjak od ostatka sustava. Drugim riječima, kolektorom Kajzerica-Ribnjak predviđen je transport isključivo oborinskih voda iz kanala Kajzerica i viška oborinskih voda iz pripadnih podsustava (zapadnog i jugozapadnog) odvodnje grada Đakova.

Transport mješovitog dotoka iz zapadnog i jugozapadnog dijela grada predviđen je novim kolektorom *Tenis* na način da predmetni dio sustava bude potpuno izdvojen u odnosu na Kolektor Kajzerica-Ribnjak. Kolektor *Tenis* u potpunosti je predviđen kao novi cjevovod. Početna dionica položena je od križanja Ulice Franje Račkog i Ul. k. A. Stepinca u smjeru jugoistok, te se nastavlja paralelno s Kolektorom Kajzerica-Ribnjak sve do završetka, ulijevanjem u CS Zvečaj. Kolektor *Tenis* sakuplja i mješoviti dotok iz cjevovoda položenih Ulicama Biskupa Antuna Mandića i Vatroslava Doneganija.

Početna dionica Kolektora *Tenis*, od križanja Ulice Franje Račkog, u duljini od cca 90 m predviđena je poprečnog profila DN 500. Nastavno je, sve do CS Zvečaj, predviđena izvedba Kolektora *Tenis* veličine poprečnog profila DN 800.

Koncepcija rješenja *odvodnje kanala Knija* je da se dotok oborina s velikog dijela sliva cca 2,9 km<sup>2</sup> svede u zatvoreni kanal (cjevovod), a isto tako da se paralelnim kanalom DN 400 omogući odvodnja mješovitih otpadnih voda dijela Ulice biskupa A. Mandića, kao i novog dijela naselja koje će se urbanizirati sjeverno od kanala Knija. Tim rješenjem predviđeno je izvođenje razdjelnog sustava odvodnje duž nizvodnog slivnog područja kanala Knija, na način paralelnog vođenja kanala oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje. Predviđeno je odvajanje postojećeg sustava odvodnje u južnom dijelu Ul. biskupa A. Mandića, gdje će se mješovite otpadne vode gravitacijski povezati na novo planirani kanal mješovite odvodnje Knija.

Projektirano rješenje temelji se na zacjevljenju kanala Knija cijevima profila DN 1200 i DN 1300 s trasom u koridoru postojećeg kanala Knija, sve do ispusta u kanal Ribnjak. Prije ispusta u kanal Ribnjak, predviđen je spoj preljeva iz cijevne retencije kolektora mješovite odvodnje.

Zacjevljenje je projektirano kao:

- cjevovod po postojećem kanalu Knija ukupne dužine 1413 m, položen sve do uljeva u kanal Ribnjak

- novi cjevovod mješovite odvodnje DN 400 položen paralelno s gore navedenim cjevovodom njegovom sjevernom stranom, dužine 1298 m, čija je funkcija odvodnja mješovitih otpadnih voda dijela Ul. b. A. Mandića i isključivo sanitarnofekalnih otpadnih voda buduće urbanističke zone. Spaja se na postojeći cjevovod u Ulici Petra Preradovića, a nastavno se ulijeva u retencijsku građevinu Knija i CS Knija. Omogućit će i priključak kanalizacijskog sustava Ulice Otona Ivekovića i nove urbanističke zone koja se planira u produžetku ceste uz trgovački centar „Plodine“.

Nakon spoja cjevovoda Knija (mješovite odvodnje) u Ulici Petra Preradovića s postojećim cjevovodima mješovite odvodnje DN 600, te nastavno DN 1200, cjevovod završava cijevnom retencijom s rasterećenjem i crpnom stanicom. Retencija je predviđena u armiranobetonskoj izvedbi u duljini cca 25 m, širine cca 5 m, ukupnog korisnog volumena 105,0 m<sup>3</sup>. Najniži dio retencije, koji odvodi sušni protok, predviđen je polukružnog oblika profila DN 300. Ukupni korisni volumen retencijskog bazena iznosi cca 105,0 m<sup>3</sup>. Maksimalni dotok otpadne vode u retenciju pri pojavi oborine povratnog perioda 3 godine i trajanja 15 minuta iznosi 989,0 l/s. Na nizvodnom dijelu retencije planirana je izvedba bočnog preljeva duljine 5,0 m, visina krune preljeva 1,5 m od dna retencije, slobodna visina prelijevanja min. 0,7 m, na kojem se predviđa rasterećenje dijela dotoka u cjevovod oborinske odvodnje Knija DN 1300, te se dalje gravitacijski ispušta u otvoreni kanal Ribnjak. Maksimalni protok koji se pri pojavi mjerodavne oborine pojavljuje na bočnom preljevu iznosi 427,0 l/s. U nizvodnom dijelu retencije predviđen je crpni bazen crpne stanice Knija tlocrtnih dimenzija min. 1,5x1,5 m s dvije radne crpke kapaciteta 7,0 l/s koje zahtijevani dio dotoka potiskuju kroz tlačni cjevovod DN 110 preko kanala Ribnjak u postojeći gravitacijski kanal DN 600, položen paralelno s kanalom Ribnjak, u smjeru CUPOV-a. U kritičnom trenutku u pogonu su obje crpke s ukupnim kapacitetom 14,0 l/s.

*Izgradnja nove retencijske građevine „Ribnjak“ s preljevom* prema projektiranom rješenju predviđena je na lokaciji postojećeg kišnog preljeva „P1“. Prema ovom rješenju, smanjila bi se ukupna širina potrebnog koridora za prolaz cjevovoda i prvotne varijante retencije, a uz to, eliminira se potreba za postojanjem kišnog preljeva P1.

Cjelokupni mješoviti dotok na lokaciji postojeće preljevne građevine P1 ulazi u cijevnu armiranobetonsku retenciju složenog poprečnog presjeka. Najniži dio retencije, koji odvodi sušni dotok, predviđen je polukružnog oblika profila DN 600. Retencija je predviđena u ukupnoj duljini od cca 132 m, širine cca 9,1 m, ukupnog volumena min. 1800 m<sup>3</sup>, čime je ograničena na prostor uzvodno od spoja kanala Knija s otvorenim kanalom Ribnjak. Na nizvodnom dijelu retencije predviđena je izvedba okomitog preljeva duljine 13,5 m, visina krune preljeva 2,12 m iznad dna retencije, slobodna visina prelijevanja min. 1,0 m, na kojem se dio oborinskog dotoka prelijeva u otvoreni kanal Ribnjak. Maksimalni protok koji se pri pojavi mjerodavne oborine pojavljuje na okomitom preljevu na nizvodnom kraju retencije iznosi 7080 l/s.

Za sliv kolektora 7 planirana je izgradnja *preljeva P3*. Višak oborinskog dotoka prelijevat će se preko kišnog preljeva u kanal Ribnjak. Preljev P3 je planiran neposredno uz kanal Ribnjak. Funkcija kišnog preljeva je rasterećenje viška oborinskog dotoka, a sifonskim kanalom u obliku prigušnice se količine mješovitog dotoka, jednake po iznosu dvostrukom sušnom dotoku, transportiraju dalje ispod kanala Ribnjak u postojeći kolektor koji usmjerava sušni dotok prema uređaju za pročišćavanje.

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

---

**Kolektor Kajzerica-Ribnjak** predviđen je za transport onog dijela oborinskog dotoka koji iz otvorenog melioracijskog kanala Kajzerica (sjeverozapadno područje grada) ulazi u sustav javne odvodnje grada Đakova, te dijela oborinskog dotoka koji će se iz zatvorenog dijela predmetnog sustava odvodnje prelijevati kao višak oborinskog dotoka iz CS Sjeverozapad i CS Zvečaj. Konačan ispušt otpadnih voda sakupljenih i transportiranih Kolektorom Kajzerica-Ribnjak predviđen je na početnoj dionici otvorenog kanala Ribnjak, neposredno uz kišni preljev P1.

**Kolektor Tenis** predviđen je za transport mješovitog dotoka iz zapadnog i jugozapadnog dijela grada, na način da predmetni dio sustava bude potpuno izdvojen u odnosu na Kolektor Kajzerica-Ribnjak. Kolektor Tenis u potpunosti je predviđen kao novi cjevovod.

**Odvodnju Knije** treba izvesti cijevima odgovarajućeg profila koji su u mogućnosti prihvatiti pripadne količine voda. Zbog velikog prirodnog pada terena odvodnja je moguća gravitacijski. Kolektor prati konfiguraciju terena za gravitacijski režim odvodnje s minimalnim padom cjevovoda od 2‰. Novi cjevovod sa sjeverne strane omogućava i priključak kanalizacijskog sustava Ulice O. Ivekovića i nove urbanističke zone koja se planira u produžetku ceste uz trgovački centar „Plodine“.

**Crpna stanica CS Zapad** predviđena je za transport veličine dvostrukog sušnog dotoka iz pripadnog dijela sustava mješovite odvodnje grada Đakova koji pokriva područje zapadnog dijela Ulice Franje Račkog. U CS Zapad također se ulijevaju i sanitarne otpadne vode iz tlačnog sustava Selci Đakovački.

**CS Sjeverozapad** prikuplja mješoviti dotok otpadnih voda generiran na sjeverozapadnom području grada Đakova, uključivo i dotok iz tlačnog sustava CS Zapad.

**CS Knija** - predviđeno je dotjecanje mješovitog dotoka s pripadnog slivnog područja (buduća izgradnja) i gravitacijskim kanalima položenim sjevernim dijelom Ulice Petra Preradovića i Ulice Otona Ivekovića.

**CS Zvečaj** prikuplja mješoviti dotok otpadnih voda generiran na jugozapadnom području grada Đakova, uključivo i dotok iz tlačnog sustava CS Jugozapad.

**Kišni preljev P3 je novi preljev**, a isti se nalazi u funkciji rasterećenja dijela mješovitog dotoka južnog dijela grada, odnosno kolektora K7.

**Retencija Ribnjak s preljevom** se nalazi u funkciji rasterećenja dijela mješovitog dotoka prije dotjecanja otpadne vode do CUPOV Đakovo. Do preljeva dotječe mješoviti dotok otpadnih voda s pripadnog sjevernog i istočnog dijela grada. Lokacija preljeva i retencije je uzvodno od spoja kanala Knija -Ribnjak, na lokaciji postojećeg preljeva „P1“.

**Retencija Knija s preljevom i crpnom stanicom (CS Knija)** izvodi se na kolektoru mješovite odvodnje DN 1200, neposredno uz kanal Ribnjak. Najniži dio retencije, koji odvodi sušni dotok, je polukružnog oblika DN 300.

Sveukupno, za naselje Đakovo potrebno je izgraditi, odnosno rekonstruirati ukupno:

- 4 crpne stanice,
- 12.382 m gravitacijskih kanala DN 300-DN 1.300
- 545 m tlačnih vodova DN 110-DN 200
- tri kišnoretencijske preljevne građevine P1, P2 i P3



# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

Od planiranih kanala koji se moraju rekonstruirati, neki kanali će se moći samo sanirati uvlačenjem nepropusne obloge, a neki će se morati sanirati iskopavanjem i zamjenom cjevovoda. Kanali, odnosno segmenti kanala koji će se sanirati prikazani su u nastavku (Tablica 9.)

TABLICA 9. PREDVIĐENA SANACIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ĐAKOVO

Naziv	Ulica	Nazivni promjer [mm]	Duljina [m]
PP-1	P. Preradovića	300	250
JK-1	J. Kaštelana	400	100
PA-1	Pavićeva	400	313
PA-2	Pavićeva	400	315
PA-3	Pavićeva	400	168
PA-4	Pavićeva	400	166
FR-1	Franje Račkog	400	450
PP-2	P. Preradovića	500	680
IM-1	I. Mažuranića	500	407
IM-2	I. Mažuranića	500	135
EK-1	E. Kvaternika	600	330
K-6	Prema UPOV	1000	1300
MD-1	Ind. zona	1000	780

Cjelovita rekonstrukcija, odnosno nova izgradnja, potrebna je za kolektore u u Pašinom prolazu (PAP-1) DN 1300, L=650 m i u ulici V. Nazora (VN-1) DN 1300, L=920 m.

30.11.2017. potpisan je Ugovor o sufinanciranju i 01.12.2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“. Vrijednost projekta je 213.851.627,00 kn. Projekt je sufinanciran od strane EU u iznosu od 71,20%, 12,48% iz državnog proračuna, 12,48% od strane Hrvatskih voda i 3,84% lokalna komponenta (Đakovački vodovod d.o.o. i Općina Satnica Đakovačka). Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju cca 60 km mreže, izgradnju 26 crpnih stanica, 3 preljevano retencijske građevine, 2581 priprema za kućne priključke UPOV kapaciteta 33.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja.

U sklopu projekta nalaze se naselja Đakovo, Piškorevci, Budrovci, Selci Đakovački, Kuševac, Ivanovci Đakovački i Satnica Đakovačka.

Za nadzor nad izvođenjem radova u sklopu gore navedenog projekta je donesena odluka o odabiru koja je izvršna te se treba sklopiti Ugovor.

Sklopljen je ugovor sa izvođačem te će se ozbiljnije pristupiti izvođenju radova u 2019.

Ostale tri navabe (izgradnja UPOV-a, nabava opreme i promidžba i vidljivosti) još nisu objavljeni na EOJN, njihova objava se očekuje u skorije vrijeme.

### 2.1R.2. Naselje Selci Đakovački

Predviđena kanalizacijska mreža u naselju Selci Đakovački u osnovi se sastoji od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima i crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima. Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su odvojci za kućne priključke.

U naselju Selci Đakovački je predviđena primjena tzv. nepotpunog razdjelnog načina odvodnje, što znači da će se izgrađivati samo kanali za prihvat sanitarnih otpadnih voda stanovništva i pripadajućeg gospodarstva. Zbog toga se predviđa primjena malih profila, npr. od plastičnih cijevi (PVC, PEHD ili dr.).

Predviđa se dodatna izgradnja ukupno oko 10.800 m gravitacijskih kanala i oko 2.875 m tlačnih cjevovoda, s 9 crpnih stanica. Kanalizacija naselja Selci Đakovački spaja se na sustav odvodnje grada Đakova u revizijskom oknu u neposrednoj blizini crne stanice DJ CS Zapad preko crpne stanice SE GTS-1 i pripadnog tlačnog cjevovoda.

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

---

Sklopljen je ugovor sa izvođačem te će se ozbiljnije pristupiti izvođenju radova u 2019.

### 2.1R.3. Naselje Piškorevci

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci riješiti će se kroz realizaciju projekta Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo. Sklopljen je ugovor sa izvođačem te će se ozbiljnije pristupiti izvođenju radova u 2019.

Predviđena kanalizacijska mreža u naselju Piškorevci u osnovi se sastoji od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima i crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima. Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su odvojci za kućne priključke.

U naselju Piškorevci predviđena je primjena tzv. nepotpunog razdjelnog načina odvodnje, što znači da će se izgrađivati samo kanali za prihvat sanitarnih otpadnih voda stanovništva i pripadajućeg gospodarstva. Zbog toga se predviđa primjena malih profila, npr. od plastičnih cijevi (PVC, PEHD ili dr.). Predviđa se izgradnja ukupno oko 14.563 m gravitacijskih kanala i oko 3.096 m tlačnih cjevovoda, te ukupno 8 crpnih stanica.

### 2.1R.4. Naselje Budrovci

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci riješiti će se kroz realizaciju projekta Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo. Sklopljen je ugovor sa izvođačem te će se ozbiljnije pristupiti izvođenju radova u 2019.

Predviđena kanalizacijska mreža u naselju Budrovci u osnovi se sastoji od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima i crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima.

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke.

U naselju Budrovci predviđena je primjena tzv. nepotpunog razdjelnog načina odvodnje, što znači da će se izgrađivati samo kanali za prihvat sanitarnih otpadnih voda stanovništva i pripadajućeg gospodarstva. Zbog toga se predviđa primjena malih profila, npr. od plastičnih cijevi (PVC, PEHD ili dr.). Predviđa se izgradnja ukupno oko 9.585 m gravitacijskih kanala i oko 4.006 m tlačnih kanala, te ukupno 5 crpnih stanica.

Kanalizacija naselja Budrovci spaja se direktno na uređaj za pročišćavanje, u ulazno okno uređaja preko crpne stanice BU CS-1 i pripadnog tlačnog cjevovoda.

## 2.2. Općina Semeljci

Sva naselja u općini Semeljci, jugoistočno od Đakova, nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Zbrinjavanje otpadnih voda provodi se individualno, najčešće putem propusnih septičkih jama i/ili izravnim ispuštanjem nepročišćenih otpadnih voda u raspoložive otvorene vodotoke.

Općina Semeljci prema Planu provedbe vodno-komunalne direktive djeli se na tri aglomeracije:  
Semeljci 3029 stanovnika (Semeljci 1285, Kešinci 834 i Koritna 910)

Vrbica 784 stanovnika

Mrzović 624 stanovnika

Za aglomeraciju Semeljci u završnoj fazi je Studija izvodljivosti koja se trenutno nalazi na ocjeni JASPERS-a, dok je paralelno poslan aplikacijski paket na odobrenje u Ministarstvo zaštite okoliša

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

i energetike i Hrvatske vode. Dokumentacija za nadmetanje je izrađena kao radna verzija za Nadzor nad izvođenjem radova, Izgradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju UPOV-a. Svi projekti imaju lokacijske dozvole te su u fazi ishođenja građevinskih dozvola za mrežu i ishođena lokacijska dozvola za UPOV Semeljci

Trenutne se rješavaju imovinsko pravni odnosi što je preostalo za dobivanje građevinskih dozvola/potvrda glavnog projekta

### 2.2.1 Razvojni plan

Predviđena kanalizacijska mreža u naseljima Semeljci, Koritna, Kešinci, Mrzović i Vrbica u osnovi se sastoji od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima i crpnih stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima.

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke.

U naseljima Semeljci, Koritna, Kešinci, Mrzović i Vrbica predviđena je primjena tzv. nepotpunog razdjelnog načina odvodnje, što znači da će se izgrađivati samo kanali za prihvrat sanitarnih otpadnih voda stanovništva i pripadajućeg gospodarstva. Zbog toga se predviđa primjena malih profila, npr. od plastičnih cijevi (PVC, PEHD ili dr.).

Predviđa se:

Naselja	Duljina gravitacijske mreže [m]	Duljina tlačne mreže [m]	Broj crpnih stanica
<b>Semeljci</b>	11.825	610	5
<b>Koritna</b>	8.720	2470	7
<b>Kešinci</b>	6.755	1315	4
<b>Vrbica</b>	6.013,62	621,44	2
<b>Mrzović</b>	4.944,8	500,3	3

Trenutno projektirana situacija je da Vrbica i Mrzović predviđeni na zasebni UPOV, oba od 800 ES, dok je aglomeracija Semeljci (Semeljci, Koritna i Kešinci) centralan uređaj od 4000 ES. Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda vršilo bi se u bujični potok Brana.

Za cijelu općinu Semeljci izrađena je studijska i projektna dokumentacija koja je dokazala isplativost samog projekta i mogućnost spajanja svih aglomeracija u općini u jednu, sa uređajem od 4800 ES.

### 2.3. Aglomeracija Strizivojna

Aglomeracija Strizivojna smještena je južno od Đakova. Općina Strizivojna 2011. godine je imala 2525 stanovnika.

Velik dio sustava odvodnje u Aglomeraciji Strizivojna je izgrađen, ali puštanje sustava se ne očekuje u skorije vrijeme jer je potrebno riješiti pitanje pročišćavanja otpadnih voda koje se trenutno rješava u sklopu studije izvodljivosti „Slavonski Brod 3“. Sam sustav je izveden kao razdjelni, gdje se cjevovodima odvodi fekalna voda dok se oborinske vode odvede otvorenim kanalima. Predviđeno opterećenje aglomeracije Strizivojna je 3500 ES stanovnika, te se planira odvodnja otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda zajedno sa aglomeracijom Vrpolje kapaciteta 8000 ES.

Sustav odvodnje aglomeracije Strizivojna sastoji se od 17 km gravitacijskih cjevovoda, 4 tlačna cjevovoda i 4 crpne stanice.

# ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

## Godišnje izvješće društva

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke.

Prema planu provedbe vodnokomunalnih direktiva iz 2010. godine Općine Strizivojna i Vrpolje ulaze u zajedničku aglomeraciju pod nazivom „Aglomeracija Vrpolje“.

### **2.4. Aglomeracija Punitovci**

Aglomeracija Punitovci smještena je sjeverno od Đakova, obuhvaća naselja Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački sa ukupno 1850 stanovnika.

Radovi na sustavu odvodnje aglomeracije Punitovci su u početnoj fazi. Sam sustav je izveden kao razdjelni, gdje se cjevovodima odvodi fekalna voda dok se oborinske vode odvede otvorenim kanalima. Predviđeno opterećenje aglomeracije Punitovci je 2000 ES stanovnika, te se planira odvodnja otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2000 ES, smješten pored Jurjevca.

U aglomeraciju Punitovci uključeno je i naselje Krndija iako za njega nije izrađena projektna dokumentacija te se njegova izgradnja ne predviđa u skoroj budućnosti.

Naselja	Duljina gravitacijske mreže [m]	Duljina tlačne mreže [m]	Broj crpnih stanica
<b>Punitovci</b>	4.893	821	4
<b>Josipovac Punit.</b>	5.656	37	2
<b>Jurjevac. Punit.</b>	3.499	931	2

Uz ove osnovne objekte, potrebno je izgraditi i prateće elemente, kao što su primjerice odvojci za kućne priključke.

U planu je izrada studije izvodljivosti aglomeracije Punitovci koja bi u obzir uzela Općinu Gorjani i naselje Široko Polje.

### **2.5. Aglomeracija Trnava**

Aglomeracija Trnava još nije definirana, a za potrebe definicije obuhvata i recipijenta ispusta otpadnih voda buduće aglomeracije Trnava angažiran je konzultant koji radi na tome. Aglomeracija Trnava sastojati će se isključivo od naselja iz općine Trnave.

### **2.6. Ostala naselja**

Ostala naselja koja nisu navedena u pod točkom 2. U dijelu teksta o odvodnji teksta, a spadaju u nagležnost Đakovačkog vodovoda, nemaju izrađenu projektnu ni studijsku dokumentaciju.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.  
Godišnje izvješće društva

---

**PLAN POSLOVANJA U 2019. GODINI**

Društvo će u 2019. godini biti usmjereno na održavanje vodoopskrbne mreže i priključaka, te upravljanje i održavanje sustava odvodnje. Prema financijskom planu definirano je poslovanje za 2019. godinu. U 2019. godini očekujemo bolji financijski rezultat u odnosu na 2018. godinu, te da će Društvo uspjeti zadržati postojeći broj zaposlenih.

Tijekom 2019. godine planira se nastavak izgradnje ugovorenih radova na objektima komunalne infrastrukture uz financiranje Hrvatskih voda, Ministarstva šumarstva i vodnog gospodarstva, Grada i općina.

Kao najvažniji cilj 2019. godine nameće se financijska stabilnost i likvidnost, odnosno solventnost.

Đakovački vodovod d.o.o.  
Direktor

Ivan Kočiš, dipl.ing.el.



ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.  
Bana Jelačića 65  
ĐAKOVO 1